


ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ ДОГОВОРА

Предмет договора:	Выполнение работ по отводу поверхностных вод на объекте «Жилой дом по ул. С.Юлаева 35 с.Кармаскалы Республики Башкортостан».
Использованный метод определения НМЦД	Сметный метод.
Начальная (максимальная) цена договора согласно локальному сметному расчету	121 766,99 руб.

Специалист по закупкам
26.04.2023 г.



А.Р.Мустафина

СОГЛАСОВАНО:

Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Министром РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.

УТВЕРЖДАЮ:

"___" _____ 2023 года
Главный инженер ЕУД "ФЖС-РБ"
Р.М. Шафикова

ГРАНД-Смета, версия 2022.3

Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов
Рекомендации приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам
Рекомендации письма Минстроя России об индексации сметной стоимости строительства, включающие в себя федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Минстроя строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹

Рекомендации нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
Наименование субъекта Российской Федерации
Наименование зоны субъекта Российской Федерации

2. Республика Башкортостан

Жилой дом по ул. Сапавата Юлаева, 35 в с. Кармаскалы Кармаскалинского района РБ
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА)
Устройство бордюров
(наименование работ и затрат)

Составлен _____ базисно-индексным _____ методом
Основание _____ Дефектная ведомость от 16.04.2023г., ВОР
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен _____

Сметная стоимость

в том числе:	121,77	(9,46) тыс.руб.
строительных работ	101,47	(7,89) тыс.руб.
монтажных работ	0,00	(0) тыс.руб.
оборудования	0,00	(0) тыс.руб.
прочих затрат	0,00	(0) тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	16,79	(0,72) тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих		68,63 чел.час.
Нормативные затраты труда машинистов		3,24 чел.час.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. в) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индекс	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Благоустройство территории											
1	ТЕР01-01-009-23	Разработка траншей экскаватором «обратная лопата» с ковшем вместимостью 0,25 м³, группа грунтов: 2	1000 м³ грунта			0,00672					
		Объем=6,72 / 1000									
		Прил. 1.12 п.3.46 Разработка вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипавших на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов (кроме грунтов 5-6 группы) ОЗП=1,1; ЗМ=1,1 к раск.; ЗПМ=1,1; ТЗМ=1,1									
		Приказ от 14.07.2022 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов									
		571/пр п.676 ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25					4 349,95	1,38	40,34	10,03	404,61
		2 ЗМ					744,46	1,38	6,90	23,36	161,18
		3 в т.ч. ОТМ									
		ЗТМ	чел.-ч	53,1	1,38	0,4924282					
		Итого по расценке					4 349,95		40,34		404,61
		ФОТ							6,90		161,18
		Пр/812-001.1-1 НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92		92			6,35		148,29
		Пр/774-001.1 СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46		46			3,17		74,14
		Всего по позиции							49,86		627,04
2	ТЕР01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	100 м³ грунта			0,008					
		Объем=0,8 / 100									
		Прил. 1.12 п.3.184 Разработка и обратная засыпка вручную сильно налипавшего на инструменты грунта: 2 группы ОЗП=1,15; ТЗ=1,15									
		Прил. 1.12 п.3.187 Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкачкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2									
		Приказ от 14.07.2022 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов									
		571/пр п.676 ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25					1 518,44	1,59	19,31	23,36	451,08
		1 ОТ									
		ЗТ	чел.-ч	154	1,59	1,95888					
		Итого по расценке					1 518,44		19,31		451,08
		ФОТ							19,31		451,08
		Пр/812-001.2-1 НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	80		80			15,45		360,86
		Пр/774-001.2 СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	45		45			8,69		202,99
		Всего по позиции							43,45		1 014,93
3	ТЕР08-01-002-02	Устройство основания : щебеночного	1 м³ основания			3,36					
		Объем=22,4*0,15									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Приказ от 14.07.2022 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов											
571/лр п.676 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
1	ОТ										
2	ЭМ										
3	в т.ч. ОТМ										
4	М										
ЗТМ											
Итого по расценке											
ФОТ											
Пр/812-008.0-1 НР Конструкции из кирпича и блоков											
Пр/774-008.0 СП Конструкции из кирпича и блоков											
Всего по позиции											
Установка бортовых камней бетонных: при других											
видах покрытий											
Объем=56 / 100											
Приказ от 14.07.2022 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов											
571/лр п.676 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
1	ОТ										
2	ЭМ										
3	в т.ч. ОТМ										
4	М										
ЗТМ											
Итого по расценке											
ФОТ											
Пр/812-021.0-1 НР Автомобильные Дороги											
Пр/774-021.0 СП Автомобильные Дороги											
Всего по позиции											
Камни бортовые: БР 100.30.15 /бетон В30 (М400),											
объем 0,043 м3 /ГОСТ 6665-91)											
(Материалы)											
Всего по позиции											
Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и т.м.,											
грунта грунтов: 2											
Объем=(6,72+0,8) / 100											
Приказ от 14.07.2022 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов											
571/лр п.676 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
1	ОТ										
ЗТ											
Итого по расценке											
Итого по расценке											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ФОТ										
	Пр/812-001.2-1 НР Земельные работы, выполняемые ручным способом		%	89		89			79,69		1 861,56
	Пр/774-001.2 СП Земельные работы, выполняемые ручным способом		%	40		40			70,92		1 656,79
	Всего по позиции								31,88		744,62
	Итого по смете:								182,49		4 262,97
	Итого прямые затраты (справочно)								6 032,44		58 208,24
	в том числе:										
	Оплата труда рабочих								718,56		16 785,56
	Эксплуатация машин								281,87		2 827,16
	в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)								42,89		1 001,91
	Материалы								5 032,01		38 595,52
	Строительные работы								7 884,50		101 472,49
	в том числе:										
	оплата труда								718,56		16 785,56
	эксплуатация машин и механизмов								281,87		2 827,16
	в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)								42,89		1 001,91
	материалы								5 032,01		38 595,52
	накладные расходы								1 010,49		23 605,17
	сметная прибыль								841,57		19 659,08
	Итого ФОТ (справочно)								761,45		17 787,47
	Итого накладные расходы (справочно)								1 010,49		23 605,17
	Итого сметная прибыль (справочно)								841,57		19 659,08
	НДС 20%								1 576,90		20 294,50
	ВСЕГО по смете								9 461,40		121 786,99

Начальник ПО ГУП "ФЖС РБ"

Инженер ПО ГУП "ФЖС РБ"

Начальник СДО ГУП "ФЖС РБ"

Инженер СДО ГУП "ФЖС РБ"


Д.М. Гарифуллин

А.В. Климов

Е.В. Белендир

Е.А. Решетников