

ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ ДОГОВОРА

Предмет договора:	Работы по гидравлическому испытанию наружных сетей теплоснабжения (МУП УИС)
Использованный метод определения НМЦД	Сметный метод
Начальная (максимальная) цена договора согласно локальному сметному расчету	404 094,55 рублей с учетом НДС 20%.

Ведущий специалист по закупкам



А.Р.Мустафина

16.07.2024 г.

СМЕТА

**Гидравлическое испытание сетей теплоснабжения МУП УИС**  
 (наименование объекта)

№пп	Обоснование	Наименование конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ	Единица измерения	Количество (объем работ)	Цена			
					На единицу измерения	Итого	НДС 20%	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>1 г.Уфа, ул. Ст.Кувыкина, д. 41, Сети теплоснабжения - 107 м</b>								
1.1	ГЭСН24-01-053-03	Промывка и гидравлическое испытание трубопроводов, изолированных пенополиуретаном (ППУ), диаметром: 89 мм	100 м	1,065	19 707,05	20 988,01	4 197,60	25 185,61
<b>Итого</b>						<b>20 988,01</b>	<b>4 197,60</b>	<b>25 185,61</b>
<b>2 г. Уфа, квартал.570 (З.Валиди, д.73) Сети теплоснабжения - 297 м</b>								
2.1	ГЭСН24-01-053-08	Промывка и гидравлическое испытание трубопроводов, изолированных пенополиуретаном (ППУ), диаметром: 273 мм	100 м	2,272	28 144,48	63 944,26	12 788,85	76 733,11
2.2	ГЭСН24-01-053-07	Промывка и гидравлическое испытание трубопроводов, изолированных пенополиуретаном (ППУ), диаметром: 219 мм	100 м	0,506	24 039,07	12 163,77	2 432,75	14 596,52
2.3	ГЭСН24-01-053-06	Промывка и гидравлическое испытание трубопроводов, изолированных пенополиуретаном (ППУ), диаметром: 159 мм	100 м	0,138	23 809,28	3 285,68	657,14	3 942,82
2.4	ГЭСН24-01-053-06	Промывка и гидравлическое испытание трубопроводов, изолированных пенополиуретаном (ППУ), диаметром: /* 150мм	100 м	0,053	23 809,43	1 261,90	252,38	1 514,28
<b>Итого</b>						<b>80 655,61</b>	<b>16 131,12</b>	<b>96 786,73</b>
<b>3 г.Уфа, мкр.Юрюзань, Сети теплоснабжения, ул. Кавказская, д. 24/1 - 42м</b>								
3.1	ГЭСН24-01-053-04	Промывка и гидравлическое испытание трубопроводов, изолированных пенополиуретаном (ППУ), диаметром: 108 мм	100 м	0,418	19 749,62	8 255,34	1 651,07	9 906,41
<b>Итого</b>						<b>8 255,34</b>	<b>1 651,07</b>	<b>9 906,41</b>
<b>4 г.Уфа, мкр.Юрюзань, ул.Кавказская, Высотная, Тепловая сеть к ж.д.7 и 23 - 604м</b>								
4.1	ГЭСН24-01-053-08	Промывка и гидравлическое испытание трубопроводов, изолированных пенополиуретаном (ППУ), диаметром: 273 мм	100 м	4,3924	28 144,48	123 621,82	24 724,36	148 346,18
4.2	ГЭСН24-01-053-06	Промывка и гидравлическое испытание трубопроводов, изолированных пенополиуретаном (ППУ), диаметром: 159 мм	100 м	1,2535	23 809,34	29 845,01	5 969,00	35 814,01
4.3	ГЭСН24-01-053-03	Промывка и гидравлическое испытание трубопроводов, изолированных пенополиуретаном (ППУ), диаметром: 89 мм	100 м	0,3939	19 707,01	7 762,59	1 552,52	9 315,11
<b>Итого</b>						<b>161 229,42</b>	<b>32 245,88</b>	<b>193 475,30</b>
<b>5 г.Уфа, мкр.Юрюзань, ул.Высотная, Кавказская, Тепловая сеть к ж.д. 20 от УТ15 до 15.3</b>								
5.1	ГЭСН24-01-053-04	Промывка и гидравлическое испытание трубопроводов, изолированных пенополиуретаном (ППУ), диаметром: 108 мм	100 м	1,7827	19 749,63	35 207,66	7 041,53	42 249,19
5.2	ГЭСН24-01-053-06	Промывка и гидравлическое испытание трубопроводов, изолированных пенополиуретаном (ППУ), диаметром: 159 мм	100 м	0,7416	23 809,34	17 657,01	3 531,40	21 188,41
5.3	ГЭСН24-01-053-02	Промывка и гидравлическое испытание трубопроводов, изолированных пенополиуретаном (ППУ), диаметром: 76 мм	100 м	0,6472	19 703,99	12 752,42	2 550,48	15 302,90
<b>Итого</b>						<b>65 617,09</b>	<b>13 123,41</b>	<b>78 740,50</b>
<b>Итого по смете</b>						<b>336 745,47</b>	<b>67 349,08</b>	<b>404 094,55</b>

Начальник СДО ГУП "ФЖС РБ"

Ведущий инженер СДО ГУП "ФЖС РБ"

Беллендир Е.В

Холошевская Г.Н.