


ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ ДОГОВОРА

Предмет договора:	Работы по утеплению наружной стены на объекте «9-7 этажный жилой дом №1 со встроенно-пристроенными помещениями в мкр.38 г.Октябрьский Республики Башкортостан. (блок-секция 5)»
Использованный метод определения НМЦД	сметный метод.
Начальная (максимальная) цена договора согласно локальному сметному расчету	351 028 рублей с учетом НДС

Специалист по закупкам
13.05.2025 г.


_____ А.Р.Мустафина

УТВЕРЖАЮ:

Генеральный директор

ГУП "Фонд жилищного строительства РБ

Шигапов Р.М.

" " " 2025 года

"9-7 этажный жилой дом №1 со встроенно-пристроенными помещениями в мкр.38 г. Октябрьский Республики Башкортостан"
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

Утепление наружных стен секции 5 в осях А-Г с отм -0 300 до +39 100,

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:


Сметная стоимость

351,03 тыс.руб.

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на

1 квартал 2025г.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.	
				на ед.	всего	на единицу измерения	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
Раздел 1.							
1	ГЭСН08-07-001-02	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ Объем=150,5/100	100 м2		1,505	17 818,97	29 947,13
421/пр_2020_п.58_пп.б При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25							
2	ФСБЦ-11.2.13.06-0012	Щиты настила, толщина 25 мм	м2		5,117	526,16	2 692,36
3	ГЭСН26-01-036-02	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клею и дюбелями холодных поверхностей: внутренних стен и перегородок Объем=386,73/100	100 м2		3,8673	20 693,37	82 633,88
421/пр_2020_п.58_пп.б При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25							
4	ФСБЦ-14.1.06.04-0001	Клей для приклеивания минеральной ваты Объем=Ф1.р1*-1	кг		-1581,7257	40,30	-63 743,55
5	ФСБЦ-01.7.15.07-0132	Дюбель-гвозди пластиковые распорные с металлическим стержнем для теплоизоляции, диаметр 10 мм, длина 150 мм Объем=(386,73*5) / 10	10 шт		193,4	85,75	16 584,05
6	ФСБЦ-12.2.05.09-0022	Плиты теплоизоляционные из экструзионного пенополистирола, показатели пожарной опасности Г4, В2, Д3, Т2, плотность 26-34 кг/м3, теплопроводность при +10 °С не более 0,034 Вт/(м*К), прочность на сжатие при 10% деформации не менее 0,3 МПа, толщина 20-150 мм Объем=Ф1*100*0,05	м3		19,3365	7 957,73	153 874,65
Итого по смете:							
Итого прямые затраты (справочно)						221 989	
в том числе:							
Оплата труда рабочих						42 022	
Эксплуатация машин						288	
Оплата труда машинистов (Отм)						197	
Материалы						179 482	
Итого накладные расходы (справочно)						44 016	
Итого сметная прибыль (справочно)						26 519	
НДС 20%						58 505	
ВСЕГО по смете						351 028	

Составил:  Беллендир Е.В.
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]