


**Приложение 1. Обоснование начальной максимальной цены договора,  
максимального значения цены договора, цены единицы  
товара/работы/услуги, являющейся предметом закупки**

|                                                                             |                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Предмет договора:                                                           | Выполнение работ по чистовой отделке 24-и квартир общей площадью 952,02м2 на объекте «Многоквартирный жилой дом по ул. Ленина, 71/1 в с. Аскино Аскинского района Республики Башкортостан». |
| Использованный метод определения НМЦД                                       | Проектно-сметный метод.                                                                                                                                                                     |
| Начальная (максимальная) цена договора согласно локальному сметному расчету | 8 780 682,64 рублей с учётом НДС                                                                                                                                                            |

*Ведущий специалист по закупкам*  
20.08.2025 г.



*А.Р.Мустафина*

УТВЕРЖДАЮ  
Главный инженер ГУП "ФЖС РБ"  
Р.М. Шайбеков

Приложение № 3  
Утверждено приказом Минстроя РФ № 421/пр от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557/пр от 7 июля 2022 г.

Наименование программного продукта  
Наименование редакции сметных нормативов

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Реквизиты письма Минстроя России об индексации изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Минстроя строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452  
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы  
Наименование субъекта Российской Федерации  
Наименование зоны субъекта Российской Федерации

Многоквартирный жилой дом по ул. Ленина, 71/1 в с. Асино Аскинского района Республики Башкортостан  
(наименование строки)

Многоквартирный жилой дом по ул. Ленина, 71/1 в с. Асино Аскинского района Республики Башкортостан  
(наименование объекта капитального строительства)

ПОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №

Чистовая отделка квартир  
(наименование работ и затрат)

Составлен ресурсно-индексным методом  
Основание (проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем уровне цен II квартал 2025 года

Сметная стоимость 8 780,68 тыс.руб.  
в том числе:  
строительных работ 6 397,59 тыс.руб.  
монтажных работ 634,96 тыс.руб.  
оборудования 284,69 тыс.руб.  
прочих затрат 0,00 тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих 1 450,57 тыс.руб.  
Средства на оплату труда машинистов 20,67 тыс.руб.  
Нормативные затраты труда рабочих 3 809,10 чел.-ч.  
Нормативные затраты труда машинистов 55,03 чел.-ч.

| № п/п             | Обоснование | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество           |              |                              |                                            | индекс | Сметная стоимость, руб.                   |              |                            |
|-------------------|-------------|-----------------------------|-------------------|----------------------|--------------|------------------------------|--------------------------------------------|--------|-------------------------------------------|--------------|----------------------------|
|                   |             |                             |                   | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен |        | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен |
| 1                 | 2           | 3                           | 4                 | 5                    | 6            | 7                            | 8                                          | 9      | 10                                        | 11           | 12                         |
| Раздел 1. Потолок |             |                             |                   |                      |              |                              |                                            |        |                                           |              |                            |
| Натяжные потолки  |             |                             |                   |                      |              |                              |                                            |        |                                           |              |                            |

| 1               | 2                                   | 3                                                                                                                                                                               | 4             | 5       | 6 | 7       | 8         | 9    | 10        | 11         | 12 |
|-----------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|---|---------|-----------|------|-----------|------------|----|
| 1               | ГЭСН15-01-051-01                    | Устройство натяжных потолков из поливинилхлоридной пленки (ПВХ) гарпунным способом в помещениях площадью: до 10 м2                                                              | 100 м2        | 4,2954  | 1 | 4,2954  |           |      |           |            |    |
|                 | ФОТ                                 |                                                                                                                                                                                 |               |         |   |         |           |      |           |            |    |
|                 | Пр/812-015-0-1 НР Отделочные работы |                                                                                                                                                                                 |               |         |   |         |           |      |           |            |    |
|                 | Пр/774-015-0 СП Отделочные работы   |                                                                                                                                                                                 |               |         |   |         |           |      |           |            |    |
|                 | Всего по позиции                    |                                                                                                                                                                                 |               |         |   |         |           |      |           |            |    |
| 2               | ГЭСН15-01-051-02                    | Устройство натяжных потолков из поливинилхлоридной пленки (ПВХ) гарпунным способом в помещениях площадью: от 10 до 50 м2                                                        | 100 м2        | 4,908   | 1 | 4,908   |           |      | 55 212,48 | 237 159,70 |    |
|                 | Объем=490,8 / 100                   |                                                                                                                                                                                 |               |         |   |         |           |      |           |            |    |
|                 | ФОТ                                 |                                                                                                                                                                                 |               |         |   |         |           |      |           |            |    |
|                 | Пр/812-015-0-1 НР Отделочные работы |                                                                                                                                                                                 |               |         |   |         |           |      |           |            |    |
|                 | Пр/774-015-0 СП Отделочные работы   |                                                                                                                                                                                 |               |         |   |         |           |      |           |            |    |
|                 | Всего по позиции                    |                                                                                                                                                                                 |               |         |   |         |           |      |           |            |    |
| 3               | ФСБЦ-01.6.04.05-0021                | Полотно натяжного потолка, цвет белый, лаковый, с бортиком из ПВХ (гарпун)                                                                                                      | м2            | 1058    | 1 | 1058    | 165,63    | 1,26 | 30 052,09 | 147 495,66 |    |
|                 | Всего по позиции                    |                                                                                                                                                                                 |               |         |   |         |           |      |           |            |    |
| 4               | ФСБЦ-01.6.04.05-0001                | Профиль фиксирующий (бегет) стеновой невидимый для натяжного потолка                                                                                                            | м             | 1206    | 1 | 1206    |           |      | 30,37     | 220 794,02 |    |
|                 | Всего по позиции                    |                                                                                                                                                                                 |               |         |   |         |           |      |           |            |    |
| 5               | ФСБЦ-01.7.15.07-0022                | Любелли полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 40 мм                                                                                                                     | 1000 шт       | 6,035   | 1 | 6,035   | 261,09    | 1,37 | 357,69    | 36 626,22  |    |
|                 | Всего по позиции                    |                                                                                                                                                                                 |               |         |   |         |           |      |           |            |    |
| 6               | ФСБЦ-01.6.04.05-0011                | Вставка Л и Т-образная декоративная стеновая для натяжного потолка                                                                                                              | м             | 10,277  | 1 | 10,277  | 15,41     | 1,26 | 19,42     | 2 158,66   |    |
|                 | Всего по позиции                    |                                                                                                                                                                                 |               |         |   |         |           |      |           |            |    |
| 7               | ГЭСН15-01-052-01                    | Устройство в натяжном потолке монтажных отверстий                                                                                                                               | 100 отверстий | 0,96    | 1 | 0,96    |           |      |           | 199,58     |    |
|                 | Объем=96 / 100                      |                                                                                                                                                                                 |               |         |   |         |           |      |           |            |    |
|                 | ФОТ                                 |                                                                                                                                                                                 |               |         |   |         |           |      |           |            |    |
|                 | Пр/812-015-0-1 НР Отделочные работы |                                                                                                                                                                                 |               |         |   |         |           |      |           |            |    |
|                 | Пр/774-015-0 СП Отделочные работы   |                                                                                                                                                                                 |               |         |   |         |           |      |           |            |    |
|                 | Всего по позиции                    |                                                                                                                                                                                 |               |         |   |         |           |      |           |            |    |
| 8               | ФСБЦ-01.2.06.04-0093                | Подвесы стальные оцинкованные прямые для крепления подвесного потолка к профилю, размеры: профиля 60х27 мм, длина подвеса 300 мм, толщина 0,7 мм                                | 100 шт        | 0,96    | 1 | 0,96    | 864,86    | 1,58 | 41 522,20 | 39 861,31  |    |
|                 | Всего по позиции                    |                                                                                                                                                                                 |               |         |   |         |           |      |           |            |    |
| 9               | ФСБЦ-23.5.02.03-1016                | Шпатель самонрезающий стальные оцинкованные с шестигранной головкой в сборе с шайбами и каучуковыми прокладками диаметром 14 мм, наконечник сверло, диаметр 4,8 мм, длина 16 мм | 100 шт        | 3,84    | 1 | 3,84    | 88,08     | 1,37 | 120,67    | 463,37     |    |
|                 | Объем=(96*4) / 100                  |                                                                                                                                                                                 |               |         |   |         |           |      |           |            |    |
|                 | Всего по позиции                    |                                                                                                                                                                                 |               |         |   |         |           |      |           |            |    |
|                 | Итого по разделу 1 Потолок          |                                                                                                                                                                                 |               |         |   |         |           |      |           |            |    |
| Раздел 2. Стены |                                     |                                                                                                                                                                                 |               |         |   |         |           |      |           |            |    |
| 10              | ГЭСН15-04-027-05                    | Шпателька стен                                                                                                                                                                  | 100 м2        | 31,32   | 1 | 31,32   |           |      |           | 463,37     |    |
|                 | Объем=3132 / 100                    |                                                                                                                                                                                 |               |         |   |         |           |      |           |            |    |
|                 | ФОТ                                 |                                                                                                                                                                                 |               |         |   |         |           |      |           |            |    |
|                 | Пр/812-015-0-1 НР Отделочные работы |                                                                                                                                                                                 |               |         |   |         |           |      |           |            |    |
|                 | Пр/774-015-0 СП Отделочные работы   |                                                                                                                                                                                 |               |         |   |         |           |      |           |            |    |
|                 | Всего по позиции                    |                                                                                                                                                                                 |               |         |   |         |           |      |           |            |    |
| 11              | ФСБЦ-04.3.02.05-0004                | Смеси сухие гипсовые штукатурные быстротвердеющие, класс В3,5 (М50), ручное нанесение 2мм                                                                                       | т             | 6,13872 | 1 | 6,13872 | 12 024,05 | 1,43 | 14 425,23 | 451 798,13 |    |
|                 | Объем=Ф21*100*0,982/1000            |                                                                                                                                                                                 |               |         |   |         |           |      |           |            |    |
|                 | Всего по позиции                    |                                                                                                                                                                                 |               |         |   |         |           |      |           |            |    |
|                 | Итого по позиции                    |                                                                                                                                                                                 |               |         |   |         |           |      |           |            |    |

| 1  | 2                                                                                                                                                                                  | 3 | 4      | 5       | 6 | 7       | 8         | 9    | 10 | 11        | 12         |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|---------|---|---------|-----------|------|----|-----------|------------|
| 12 | ГЭСН15-04-006-03<br>Покрасьте поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз<br>стен<br>ФОТ                                                                             |   | 100 м2 | 31,32   | 1 | 31,32   |           |      |    |           |            |
|    | Пр/812-015-0-1 НР Отделочные работы                                                                                                                                                |   | %      | 100     |   | 100     |           |      |    |           | 58 082,29  |
|    | Пр/774-015-0 СП Отделочные работы                                                                                                                                                  |   | %      | 49      |   | 49      |           |      |    |           | 58 082,29  |
|    | Всего по позиции                                                                                                                                                                   |   |        |         |   |         |           |      |    |           | 28 460,32  |
| 13 | ФСБЦ-14.4.01-02-0012<br>Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстротвердеющая, паропроницаемая<br>Объем=Ф22.р1*1000                                                     |   | кг     | 322,596 | 1 | 322,596 | 68,29     | 1,65 |    | 4 632,95  | 145 103,97 |
|    | Всего по позиции                                                                                                                                                                   |   |        |         |   |         |           |      |    | 112,68    | 36 350,12  |
| 14 | ГЭСН15-06-001-01<br>Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону<br>Объем=2624 / 100<br>ФОТ                                                                               |   | 100 м2 | 26,24   | 1 | 26,24   |           |      |    |           | 36 350,12  |
|    | Пр/812-015-0-1 НР Отделочные работы                                                                                                                                                |   | %      | 100     |   | 100     |           |      |    |           | 291 256,75 |
|    | Пр/774-015-0 СП Отделочные работы                                                                                                                                                  |   | %      | 49      |   | 49      |           |      |    |           | 291 256,75 |
|    | Всего по позиции                                                                                                                                                                   |   |        |         |   |         |           |      |    |           | 142 715,81 |
| 15 | ФСБЦ-01.6.02.01-1050<br>Обои виниловые рифленые, водостойкие при эксплуатации, марка В-1<br>Объем=Ф3.р1*100<br>Всего по позиции                                                    |   | м2     | 2965,12 | 1 | 2965,12 | 72,14     | 1,42 |    | 29 463,71 | 773 127,79 |
|    | Всего по позиции                                                                                                                                                                   |   |        |         |   |         |           |      |    | 102,44    | 303 746,89 |
| 16 | ГЭСН15-04-005-03<br>Окраска поливинилхлоридными водозащитными составами<br>улучшеная: по штукатурке стен<br>Объем=508 / 100<br>ФОТ                                                 |   | 100 м2 | 5,08    | 1 | 5,08    |           |      |    |           | 303 746,89 |
|    | Пр/812-015-0-1 НР Отделочные работы                                                                                                                                                |   | %      | 100     |   | 100     |           |      |    |           | 73 747,91  |
|    | Пр/774-015-0 СП Отделочные работы                                                                                                                                                  |   | %      | 49      |   | 49      |           |      |    |           | 73 747,91  |
|    | Всего по позиции                                                                                                                                                                   |   |        |         |   |         |           |      |    |           | 36 136,48  |
| 17 | ФСБЦ-14.3.02.01-0111<br>Краска водо-дисперсионная акрилатная ВД-АК-101<br>Всего по позиции                                                                                         |   | т      | 0,32004 | 1 | 0,32004 | 52 265,62 | 1,86 |    | 39 061,73 | 198 433,66 |
|    | Всего по позиции                                                                                                                                                                   |   |        |         |   |         |           |      |    | 97 214,43 | 31 112,51  |
| 18 | ГЭСН15-02-019-05<br>Шпатлевка откосов плоских<br>ФОТ                                                                                                                               |   | 100 м2 | 0,62    | 1 | 0,62    |           |      |    |           | 31 112,51  |
|    | Пр/812-015-0-1 НР Отделочные работы                                                                                                                                                |   | %      | 100     |   | 100     |           |      |    |           | 18 592,87  |
|    | Пр/774-015-0 СП Отделочные работы                                                                                                                                                  |   | %      | 49      |   | 49      |           |      |    |           | 18 592,87  |
|    | Всего по позиции                                                                                                                                                                   |   |        |         |   |         |           |      |    |           | 9 110,51   |
| 19 | ФСБЦ-04.3.02.05-0004<br>Смеси сухие гипсовые штукатурные быстротвердеющие, класс В3,5 (М50), ручное нанесение<br>Объем=Ф27*100*4,89/1000<br>Всего по позиции                       |   | т      | 0,30318 | 1 | 0,30318 | 12 024,05 | 1,43 |    | 74 748,77 | 46 344,24  |
|    | Всего по позиции                                                                                                                                                                   |   |        |         |   |         |           |      |    | 17 194,39 | 5 213,00   |
| 20 | ГЭСН15-04-005-03<br>Окраска поливинилхлоридными водозащитными составами<br>улучшеная: по штукатурке стен* откосов<br>ФОТ                                                           |   | 100 м2 | 0,62    | 1 | 0,62    |           |      |    |           | 5 213,00   |
|    | Пр/812-015-0-1 НР Отделочные работы                                                                                                                                                |   | %      | 100     |   | 100     |           |      |    |           | 9 000,73   |
|    | Пр/774-015-0 СП Отделочные работы                                                                                                                                                  |   | %      | 49      |   | 49      |           |      |    |           | 9 000,73   |
|    | Всего по позиции                                                                                                                                                                   |   |        |         |   |         |           |      |    |           | 4 410,36   |
| 21 | ФСБЦ-14.3.02.01-0111<br>Краска водо-дисперсионная акрилатная ВД-АК-101<br>Всего по позиции                                                                                         |   | т      | 0,03906 | 1 | 0,03906 | 52 265,82 | 1,86 |    | 39 061,74 | 24 218,28  |
|    | Всего по позиции                                                                                                                                                                   |   |        |         |   |         |           |      |    | 97 214,43 | 3 797,20   |
| 22 | ГЭСН10-05-009-01<br>Облицовка стоек по одинарному металлическому каркасу из направляющих и стоечных профилей гипсокартонными листами в один слой л* прил.<br>Объем=36 / 100<br>ФОТ |   | 100 м2 | 0,36    | 1 | 0,36    |           |      |    |           | 3 797,20   |
|    | Пр/812-010-0-1 НР Деревянные конструкции                                                                                                                                           |   | %      | 108     |   | 108     |           |      |    |           | 9 651,25   |
|    | Пр/774-010-0 СП Деревянные конструкции                                                                                                                                             |   | %      | 55      |   | 55      |           |      |    |           | 10 423,35  |
|    |                                                                                                                                                                                    |   |        |         |   |         |           |      |    |           | 5 308,19   |

| 1              | 2                    | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4      | 5         | 6 | 7         | 8         | 9    | 10         | 11 | 12         |
|----------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|---|-----------|-----------|------|------------|----|------------|
| 23             | ФСБЦ.01.6.01.02.0001 | Всего по позиции<br>Листы гипсокартонные влагостойкие ветрозащитные, толщина 9,5 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | М2     | 38,52     | 1 | 38,52     | 116,80    | 1,43 | 117 134,14 |    | 42 168,29  |
| 24             | ГЭСН17-01-010-01     | Всего по позиции<br>Установка люков сантехнических (ревизионных), с креплением саморезами<br>Объем=24 / 100<br>ФОТ<br>Пр/812-016.0-1 НР Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)<br>Пр/774-016.0 СП Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)<br>Всего по позиции | 100 шт | 0,24      | 1 | 0,24      |           |      | 6 433,61   |    |            |
| 25             | ФСБЦ.07.2.06.02.0002 | Люк металлический ревизионный, размеры 300х300 мм<br>Всего по позиции                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | шт     | 24        | 1 | 24        | 483,10    | 1,01 | 30 358,54  |    | 7 286,05   |
| Раздел 3. Полы |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |           |   |           |           |      |            |    |            |
| 26             | ГЭСН11-01-050-01     | Устройство парозащиты из полиэтиленовой пленки в один слой насухо<br>Объем=(307-74,3) / 100<br>ФОТ<br>Пр/812-011.0-1 НР Полы<br>Пр/774-011.0 СП Полы<br>Всего по позиции                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 100 м2 | 2,327     | 1 | 2,327     |           |      | 11 710,32  |    | 11 710,32  |
| 27             | ГЭСН11-01-009-08     | Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: теплоизоляционных из экструзионного пенополистирола<br>ФОТ<br>Пр/812-011.0-1 НР Полы<br>Пр/774-011.0 СП Полы<br>Всего по позиции                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 100 м2 | 2,327     | 1 | 2,327     |           |      | 5 720,39   |    | 13 311,35  |
| 28             | ФСБЦ.12.2.05.06.0034 | Плиты пенополистирольные теплоизоляционные, тип Т, ППС25<br>Объем=429*100/0,05<br>Всего по позиции                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | м3     | 11,635    | 1 | 11,635    | 3 189,11  | 1,46 | 19 278,53  |    | 44 861,15  |
| 29             | ГЭСН11-01-004-03     | Устройство гидроизоляции оклеивной рулонными материалами: на резино-битумной мастике, первый слой<br>Объем=307 / 100<br>ФОТ<br>Пр/812-011.0-1 НР Полы<br>Пр/774-011.0 СП Полы<br>Всего по позиции                                                                                                                                                                                                                                                                        | 100 м2 | 3,07      | 1 | 3,07      |           |      | 54 173,72  |    | 54 173,72  |
| 30             | ФСБЦ.01.2.03.03.0065 | Мастика битумно-резиновая изоляционная МБР-90<br>Всего по позиции                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | т      | 0,75522   | 1 | 0,75522   | 28 495,35 | 1,7  | 49 752,65  |    | 162 740,63 |
| 31             | ФСБЦ.12.1.02.14.0001 | Толль гидроизоляционный, марка ТГ-350<br>Всего по позиции                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | м2     | 343,84    | 1 | 343,84    | 44,09     | 1,65 | 72,75      |    | 36 584,44  |
| 32             | ГЭСН11-01-011-01     | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм / 50мм<br>Объем=(920,34-74,3) / 100<br>ФОТ<br>Пр/812-011.0-1 НР Полы<br>Пр/774-011.0 СП Полы<br>Всего по позиции                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 100 м2 | 8,4604    | 1 | 8,4604    |           |      | 33 965,16  |    | 287 358,86 |
| 33             | ФСБЦ.04.3.01.09.0058 | Раствор готовый кладочный, цементно-песчаный, М200<br>Всего по позиции                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | м3     | 17,259216 | 1 | 17,259216 | 3 787,12  | 1,48 | 5 604,94   |    | 96 736,87  |

| 1  | 2                                   | 3                                                                                                                                                                                | 4      | 5         | 6 | 7         | 8        | 9    | 10 | 11 | 12         |
|----|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|---|-----------|----------|------|----|----|------------|
| 34 | ГЭСН11-01-011-02                    | Устройство стяжки на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01 до 50мм ПЗ=6 (ОЗП=6; ЗМ=6 к раск.; ЗТМ=6; МАТ=6 к раск.; ТЗ=6; ТЗМ=6) ФОТ | 100 м2 | 8,4604    | 1 | 8,4604    |          |      |    |    | 96 736,87  |
|    | Пр/812-011,0-1 НР Полы              |                                                                                                                                                                                  | %      | 112       |   | 112       |          |      |    |    | 11 109,29  |
|    | Пр/774-011,0 СП Полы                |                                                                                                                                                                                  | %      | 65        |   | 65        |          |      |    |    | 12 442,40  |
|    | Всего по позиции                    |                                                                                                                                                                                  |        |           |   |           |          |      |    |    | 7 221,04   |
| 35 | ФСБЦ-04.3.01.09-0058                | Раствор готовый кладочный, цементно-песчаный, М200                                                                                                                               | м3     | 25,888824 | 1 | 25,888824 | 3 787,12 | 1,48 |    |    | 32 616,87  |
|    | Всего по позиции                    |                                                                                                                                                                                  |        |           |   |           |          |      |    |    | 5 604,94   |
| 36 | ФСБЦ-01.1.02.07-0011                | Добавка (фибра) армирующая из полипропиленового волокна, длина волокна 18 мм, диаметр 0,2 мм<br>Объем=0*100*0,05*0,9                                                             | кг     | 38,0718   | 1 | 38,0718   | 223,07   | 0,99 |    |    | 145 105,31 |
|    | Всего по позиции                    |                                                                                                                                                                                  |        |           |   |           |          |      |    |    | 8 407,78   |
| 37 | ГЭСН11-01-036-04                    | Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотенц в стыках<br>ФОТ                                                                                                 | 100 м2 | 8,4604    | 1 | 8,4604    |          |      |    |    | 8 407,78   |
|    | Пр/812-011,0-1 НР Полы              |                                                                                                                                                                                  | %      | 112       |   | 112       |          |      |    |    | 94 002,80  |
|    | Пр/774-011,0 СП Полы                |                                                                                                                                                                                  | %      | 65        |   | 65        |          |      |    |    | 105 283,14 |
|    | Всего по позиции                    |                                                                                                                                                                                  |        |           |   |           |          |      |    |    | 61 101,82  |
| 38 | ФСБЦ-01.6.03.04-0001                | Линолеум ПВХ на теплозвукоизолирующей подоснове, с дополнительным защитным слоем, с рисунком                                                                                     | м2     | 862,9608  | 1 | 862,9608  | 239,00   | 1,18 |    |    | 306 677,75 |
|    | Всего по позиции                    |                                                                                                                                                                                  |        |           |   |           |          |      |    |    | 243 372,20 |
| 39 | ГЭСН11-01-040-03                    | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах<br>самонрезающих<br>ФОТ                                                                                                       | 100 м  | 4,68      | 1 | 4,68      |          |      |    |    | 243 372,20 |
|    | Пр/812-011,0-1 НР Полы              |                                                                                                                                                                                  | %      | 112       |   | 112       |          |      |    |    | 11 925,60  |
|    | Пр/774-011,0 СП Полы                |                                                                                                                                                                                  | %      | 65        |   | 65        |          |      |    |    | 13 356,67  |
|    | Всего по позиции                    |                                                                                                                                                                                  |        |           |   |           |          |      |    |    | 7 751,64   |
| 40 | ФСБЦ-11.3.03.06-0002                | Плинтус для полов из ПВХ, с кабель-каналом, размеры 22х49 мм                                                                                                                     | м      | 472,68    | 1 | 472,68    | 29,45    | 1,27 |    |    | 41 221,81  |
|    | Всего по позиции                    |                                                                                                                                                                                  |        |           |   |           |          |      |    |    | 17 678,23  |
| 41 | ГЭСН11-01-027-03                    | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов одноцветных с красителем<br>Объем=74,3 / 100<br>ФОТ                                                  | 100 м2 | 0,743     | 1 | 0,743     |          |      |    |    | 17 678,23  |
|    | Пр/812-011,0-1 НР Полы              |                                                                                                                                                                                  | %      | 112       |   | 112       |          |      |    |    | 29 288,79  |
|    | Пр/774-011,0 СП Полы                |                                                                                                                                                                                  | %      | 65        |   | 65        |          |      |    |    | 32 803,44  |
|    | Всего по позиции                    |                                                                                                                                                                                  |        |           |   |           |          |      |    |    | 19 037,71  |
| 42 | ФСБЦ-06.2.05.03-0001                | Плитка керамогранитная, неполированная, многоцветная, толщина 8 мм                                                                                                               | м2     | 75,786    | 1 | 75,786    | 467,38   | 1,35 |    |    | 90 526,76  |
|    | Всего по позиции                    |                                                                                                                                                                                  |        |           |   |           |          |      |    |    | 47 817,93  |
| 43 | ГЭСН15-01-019-10                    | Установка бордюрных и фризových керамических плиток при облицовке стен по кирпичу и бетону: на клее из сухих смесей<br>ФОТ                                                       | 100 м  | 1,71      | 1 | 1,71      |          |      |    |    | 47 817,93  |
|    | Пр/812-015,0-1 НР Отделочные работы |                                                                                                                                                                                  | %      | 100       |   | 100       |          |      |    |    | 11 016,48  |
|    | Пр/774-015,0 СП Отделочные работы   |                                                                                                                                                                                  | %      | 49        |   | 49        |          |      |    |    | 11 016,48  |
|    | Всего по позиции                    |                                                                                                                                                                                  |        |           |   |           |          |      |    |    | 5 398,08   |
| 44 | ФСБЦ-06.2.05.03-0001                | Плитка керамогранитная, неполированная, многоцветная, толщина 8 мм                                                                                                               | м2     | 17,5      | 1 | 17,5      | 467,38   | 1,35 |    |    | 27 801,64  |
|    | Всего по позиции                    |                                                                                                                                                                                  |        |           |   |           |          |      |    |    | 11 041,80  |
| 45 | ФСБЦ-14.1.06.02-0001                | Клей монтажный сухой для внутренних и наружных работ, водостойкий на основе цементного вяжущего, для облицовочных работ                                                          | т      | 0,0242307 | 1 | 0,0242307 |          |      |    |    | 11 041,80  |
|    |                                     |                                                                                                                                                                                  |        |           |   |           |          |      |    |    | 405,74     |

| 1                    | 2                                                                                                                                                                                        | 3                                                                                                                                                                                                         | 4              | 5      | 6 | 7      | 8        | 9    | 10 | 11 | 12                                  |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|---|--------|----------|------|----|----|-------------------------------------|
|                      | Всего по позиции                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                           |                |        |   |        |          |      |    |    | 405,74                              |
|                      | Итого по разделу 3 Потолы                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                           |                |        |   |        |          |      |    |    | 1 683 455,20                        |
| Раздел 4. Окна       |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                           |                |        |   |        |          |      |    |    |                                     |
| 46                   | ГЭСН16-01-035-01                                                                                                                                                                         | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м<br>ФОТ                                                                                                                            | 100 м          | 0,73   | 1 | 0,73   |          |      |    |    | 5 056,69<br>5 461,23<br>2 761,16    |
|                      | Пр/812-010-0-1 НР Деревянные конструкции<br>Пр/774-010-0 СП Деревянные конструкции                                                                                                       | %                                                                                                                                                                                                         | 108            |        |   | 108    |          |      |    |    |                                     |
|                      | Всего по позиции                                                                                                                                                                         | %                                                                                                                                                                                                         | 55             |        |   | 55     |          |      |    |    | 23 936,99                           |
| 47                   | ФСБЦ-11.3.03.01-0007                                                                                                                                                                     | Доска подоконная из ПВХ                                                                                                                                                                                   | м              | 73,08  | 1 | 73,08  | 273,79   | 1,5  |    |    | 30 013,23                           |
|                      | Всего по позиции                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                           |                |        |   |        |          |      |    |    | 30 013,23                           |
| 48                   | ФСБЦ-11.3.03.14-1000                                                                                                                                                                     | Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из ПВХ, цвет белый<br>Объем=66 / 10                                                                                                                     | 10 шт          | 6,6    | 1 | 6,6    | 326,12   | 1,27 |    |    | 2 733,52                            |
|                      | Всего по позиции                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                           |                |        |   |        |          |      |    |    | 2 733,52                            |
|                      | Итого по разделу 4 Окна                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                           |                |        |   |        |          |      |    |    | 56 683,74                           |
| Раздел 5. Двери      |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                           |                |        |   |        |          |      |    |    |                                     |
| 49                   | ГЭСН10-01-039-06                                                                                                                                                                         | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах с герметизацией пенополиуретановым герметиком: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2<br>Объем=154,2 / 100<br>ФОТ | 100 м2         | 1,542  | 1 | 1,542  |          |      |    |    | 68 165,29<br>73 618,51<br>37 490,91 |
|                      | Пр/812-010-0-1 НР Деревянные конструкции<br>Пр/774-010-0 СП Деревянные конструкции                                                                                                       | %                                                                                                                                                                                                         | 108            |        |   | 108    |          |      |    |    |                                     |
|                      | Всего по позиции                                                                                                                                                                         | %                                                                                                                                                                                                         | 55             |        |   | 55     |          |      |    |    | 165 457,99                          |
| 50                   | ФСБЦ-11.1.01.10-0013                                                                                                                                                                     | Напильник гладкий из древесины хвойных пород, сечение 80х12 мм                                                                                                                                            | м              | 832,68 | 1 | 832,68 | 82,16    | 1,72 |    |    | 117 674,34                          |
|                      | Всего по позиции                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                           |                |        |   |        |          |      |    |    | 117 674,34                          |
| 51                   | ФСБЦ-01.7.14.01-0002                                                                                                                                                                     | Герметик, пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл                                                                                                                                | шт             | 126    | 1 | 126    | 241,35   | 1,23 |    |    | 37 404,36                           |
|                      | Всего по позиции                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                           |                |        |   |        |          |      |    |    | 37 404,36                           |
| 52                   | ФСБЦ-11.2.02.01-0091                                                                                                                                                                     | Блок дверной деревянный внутренний, распашной, однополый, глухой усиленный, оклеенный твердыми ДВП, площадь 1,8 м2 (ДУ 21-9)                                                                              | м2             | 154,2  | 1 | 154,2  | 1 069,42 | 1,92 |    |    | 316 617,32                          |
|                      | Всего по позиции                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                           |                |        |   |        |          |      |    |    | 316 617,32                          |
| 53                   | ФСБЦ-01.7.04.09-1014                                                                                                                                                                     | Лепта накладная с цинковым напылением, тип ПН, высота 110 мм                                                                                                                                              | шт             | 168    | 1 | 168    | 51,47    | 1,38 |    |    | 11 933,04                           |
|                      | Всего по позиции                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                           |                |        |   |        |          |      |    |    | 11 933,04                           |
| 54                   | ФСБЦ-01.7.04.11-0001                                                                                                                                                                     | Защита стартовая межкомнатная врезная, расстояние между крепежными отверстиями 45 мм, размеры 57х70х25 мм                                                                                                 | компл          | 84     | 1 | 84     | 119,05   | 1,38 |    |    | 13 800,36                           |
|                      | Всего по позиции                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                           |                |        |   |        |          |      |    |    | 13 800,36                           |
| 55                   | ФСБЦ-01.7.04.10-0011                                                                                                                                                                     | Рукав-нюпа с винтом, алюминевая или из сплава ЦАМ                                                                                                                                                         | компл          | 84     | 1 | 84     | 55,42    | 1,38 |    |    | 6 424,32                            |
|                      | Всего по позиции                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                           |                |        |   |        |          |      |    |    | 6 424,32                            |
|                      | Итого по разделу 5 Двери                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                           |                |        |   |        |          |      |    |    | 689 311,73                          |
| Раздел 6. Водопровод |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                           |                |        |   |        |          |      |    |    |                                     |
| 56                   | ГЭСН16-04-006-01                                                                                                                                                                         | Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, растровая сварка, наружный диаметр: 20 мм / 15                                           | 100 соединений | 2,99   | 1 | 2,99   |          |      |    |    | 1 990,95<br>2 409,05                |
|                      | Пр/812-016-0-1 НР Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)<br>ФОТ<br>Объем=299 / 100 | %                                                                                                                                                                                                         | 121            |        |   | 121    |          |      |    |    |                                     |

| 1                     | 2                                                                                                                                                                                                                                            | 3     | 4      | 5   | 6 | 7      | 8      | 9    | 10        | 11 | 12        |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-----|---|--------|--------|------|-----------|----|-----------|
|                       | Пр/774-0160 СП Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)                                                                                  |       | %      | 72  |   | 72     |        |      |           |    | 1 433,49  |
|                       | Всего по позиции                                                                                                                                                                                                                             |       |        |     |   |        |        |      |           |    |           |
| 57                    | ГЭСН16-04-005-01<br>Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных углов, наружным диаметром: 20 мм / 15<br>Объем=240 / 100<br>ФОТ                                 | 100 м | 2,4    |     | 1 | 2,4    |        |      | 1 966,19  |    | 5 878,90  |
|                       | Пр/812-016-0-1 НР Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)                                                                               | %     |        | 121 |   | 121    |        |      |           |    | 12 796,02 |
|                       | Пр/774-0160 СП Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)                                                                                  | %     |        | 72  |   | 72     |        |      |           |    | 15 483,18 |
|                       | Всего по позиции                                                                                                                                                                                                                             |       |        |     |   |        |        |      |           |    | 9 213,13  |
| 58                    | ФСБЦ-23.1.02.06-0032<br>Хомуты металлические оцинкованные двухлапчатые с резиновым профилем для крепления трубопроводов, в комплекте с винт-шурлом сантехническим, диаметр резьбы шурла М8, длина шурла 50 мм, диаметр хомута от 20 до 25 мм | 10 шт | 40,08  |     | 1 | 40,08  | 167,49 | 1,38 | 16 328,93 |    | 39 189,42 |
|                       | Всего по позиции                                                                                                                                                                                                                             |       |        |     |   |        |        |      |           |    | 231,14    |
| 59                    | ФСБЦ-24.3.05.16-0131<br>Угольник 90° из сополимера полипропилена PP-R, наружный диаметр 20 мм                                                                                                                                                | шт    | 144    |     | 1 | 144    | 4,01   | 1,09 | 9 264,09  |    | 9 264,09  |
|                       | Всего по позиции                                                                                                                                                                                                                             |       |        |     |   |        |        |      |           |    | 4,37      |
| 60                    | ФСБЦ-24.3.05.15-0141<br>Тройник полипропиленовый переходной, номинальный наружный диаметр 20х16х20 мм                                                                                                                                        | шт    | 48     |     | 1 | 48     | 11,04  | 1,09 | 12,03     |    | 629,28    |
|                       | Всего по позиции                                                                                                                                                                                                                             |       |        |     |   |        |        |      |           |    | 577,44    |
| 61                    | ФСБЦ-24.3.03.13-1024<br>Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 20 мм, толщина стенки 2,0 мм / 15                            | м     | 246    |     | 1 | 246    | 21,45  | 1,09 | 23,38     |    | 5 751,48  |
|                       | Всего по позиции                                                                                                                                                                                                                             |       |        |     |   |        |        |      |           |    | 5 751,48  |
|                       | Итого по разделу 6 Водопровод                                                                                                                                                                                                                |       |        |     |   |        |        |      |           |    | 61 290,61 |
| Раздел 7. Канализация |                                                                                                                                                                                                                                              |       |        |     |   |        |        |      |           |    |           |
| 62                    | ГЭСН16-04-004-01<br>Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 50 мм<br>Объем=61 / 100<br>ФОТ                                                                                                        | 100 м | 0,61   |     | 1 | 0,61   |        |      |           |    | 14 222,42 |
|                       | Пр/812-016-0-1 НР Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)                                                                               | %     |        | 121 |   | 121    |        |      |           |    | 17 209,13 |
|                       | Пр/774-0160 СП Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)                                                                                  | %     |        | 72  |   | 72     |        |      |           |    | 10 240,14 |
|                       | Всего по позиции                                                                                                                                                                                                                             |       |        |     |   |        |        |      |           |    | 68 757,13 |
| 63                    | ФСБЦ-24.3.02.02-0003<br>Трубы полипропиленовые для систем водоснабжения, диаметр 50 мм                                                                                                                                                       | м     | 60,878 |     | 1 | 60,878 | 134,00 | 1,09 | 146,06    |    | 41 941,85 |
|                       | Всего по позиции                                                                                                                                                                                                                             |       |        |     |   |        |        |      |           |    | 8 591,84  |
| 64                    | ФСБЦ-24.1.02.01-0017<br>Хомут металлический оцинкованный двухлапчатый с двумя быстросоединяющимися замками и резиновым профилем для крепления трубопроводов, галка крепления М8, диаметр от 48 до 54 мм                                      | шт    | 112    |     | 1 | 112    | 69,79  | 1,38 | 96,31     |    | 8 891,84  |
|                       | Всего по позиции                                                                                                                                                                                                                             |       |        |     |   |        |        |      |           |    | 10 786,72 |
| 65                    | ФСБЦ-24.3.05.15-0172<br>Тройник полипропиленовый переходной, номинальный наружный диаметр 110х63х110 мм                                                                                                                                      | шт    | 24     |     | 1 | 24     | 590,96 | 1,09 | 644,17    |    | 15 460,08 |
|                       | Всего по позиции                                                                                                                                                                                                                             |       |        |     |   |        |        |      |           |    | 15 460,08 |
| 66                    | ФСБЦ-24.3.05.15-0101<br>Тройник полипропиленовый для систем водоснабжения, диаметр 50 мм                                                                                                                                                     | шт    | 48     |     | 1 | 48     | 53,78  | 1,09 | 58,62     |    | 2 813,76  |
|                       | Всего по позиции                                                                                                                                                                                                                             |       |        |     |   |        |        |      |           |    | 2 813,76  |

| 1                                | 2                    | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4        | 5   | 6 | 7   | 8        | 9    | 10        | 11 | 12         |
|----------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|---|-----|----------|------|-----------|----|------------|
| 67                               | ФСБЦ-24.3.05.08-0201 | Отвод 45° полипропиленовый для систем водоотведения, диаметр 50 мм                                                                                                                                                                                                                     | шт       | 48  | 1 | 48  | 26,78    | 1,09 | 29,19     |    | 1 401,12   |
|                                  |                      | Всего по позиции                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |     |   |     |          |      |           |    | 1 401,12   |
|                                  |                      | Итого по разделу 7 Канализация                                                                                                                                                                                                                                                         |          |     |   |     |          |      |           |    | 81 295,37  |
| Раздел 8. Сантехнические приборы |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |     |   |     |          |      |           |    |            |
| 68                               | ГЭСН17-01-003-01     | Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным                                                                                                                                                                                                                            | 10 компл | 2,4 | 1 | 2,4 |          |      |           |    |            |
|                                  |                      | Объем=24 / 10                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |     |   |     |          |      |           |    |            |
|                                  |                      | ФОТ                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |     |   |     |          |      |           |    |            |
|                                  |                      | Пр/812-016-0-1 НР Сантехнические работы - внутренне (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)                                                                                                                          | %        | 121 |   | 121 |          |      |           |    | 18 271,89  |
|                                  |                      | Пр/774-016-0 СП Сантехнические работы - внутренне (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)                                                                                                                            | %        | 72  |   | 72  |          |      |           |    | 22 108,99  |
|                                  |                      | Всего по позиции                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |     |   |     |          |      |           |    | 13 155,76  |
| 69                               | ФСБЦ-18.2.01.05-0021 | Унитаз керамический напольный в комплекте с бачком, с косым выпуском, размеры 360х620х765 мм                                                                                                                                                                                           | компл    | 24  | 1 | 24  |          |      | 31 996,90 |    | 76 792,57  |
|                                  |                      | Всего по позиции                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |     |   |     |          |      | 4 431,17  |    | 108 348,08 |
| 70                               | ФСБЦ-18.2.06.08-0013 | Подводки гибкие армированные резиновые, диаметр 15 мм, длина 500 мм                                                                                                                                                                                                                    | 10 шт    | 2,4 | 1 | 2,4 | 651,49   | 1,23 | 801,33    |    | 105 348,08 |
|                                  |                      | Объем=(Ф19,Р2) / 10                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |     |   |     |          |      |           |    | 1 923,19   |
|                                  |                      | Всего по позиции                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |     |   |     |          |      |           |    | 1 923,19   |
| 71                               | ФСБЦ-18.1.09.06-0041 | Кран шаровой латунный 11Б41п3, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм                                                                                                                                                          | шт       | 72  | 1 | 72  | 158,92   | 1,27 | 201,83    |    | 14 531,76  |
|                                  |                      | Всего по позиции                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |     |   |     |          |      |           |    | 14 531,76  |
| 72                               | ГЭСН17-01-001-14     | Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды                                                                                                                                                                                                                  | 10 компл | 2,4 | 1 | 2,4 |          |      |           |    |            |
|                                  |                      | Объем=24 / 10                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |     |   |     |          |      |           |    |            |
|                                  |                      | ФОТ                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |     |   |     |          |      |           |    |            |
|                                  |                      | Пр/812-016-0-1 НР Сантехнические работы - внутренне (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)                                                                                                                          | %        | 121 |   | 121 |          |      |           |    | 18 899,67  |
|                                  |                      | Пр/774-016-0 СП Сантехнические работы - внутренне (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)                                                                                                                            | %        | 72  |   | 72  |          |      |           |    | 22 856,50  |
|                                  |                      | Всего по позиции                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |     |   |     |          |      |           |    | 13 600,56  |
| 73                               | ФСБЦ-18.2.01.05-0001 | Умывальник полуфарфоровый и фарфоровый прямоугольный с кронштейнами, сифоном бутылочным из латуни, выпуском, одно отверстие под смеситель, смеситель с центральным подводом, наборный с двумя рукоятками, излив с развальцованным носиком, вынос излива 280 мм, размеры 450х330х150 мм | компл    | 24  | 1 | 24  | 2 367,10 | 2,02 | 4 781,54  |    | 57 618,17  |
|                                  |                      | Всего по позиции                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |     |   |     |          |      |           |    | 114 756,96 |
| 74                               | ФСБЦ-18.2.06.08-0013 | Подводки гибкие армированные резиновые, диаметр 15 мм, длина 500 мм                                                                                                                                                                                                                    | 10 шт    | 2,4 | 1 | 2,4 | 651,49   | 1,23 | 801,33    |    | 1 923,19   |
|                                  |                      | Объем=24 / 10                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |     |   |     |          |      |           |    |            |
|                                  |                      | Всего по позиции                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |     |   |     |          |      |           |    | 1 923,19   |
| 75                               | ГЭСН17-01-001-02     | Установка ванн купальных: прямых стальных                                                                                                                                                                                                                                              | 10 компл | 2,4 | 1 | 2,4 |          |      |           |    |            |
|                                  |                      | Объем=24 / 10                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |     |   |     |          |      |           |    |            |
|                                  |                      | ФОТ                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |     |   |     |          |      |           |    |            |
|                                  |                      | Пр/812-016-0-1 НР Сантехнические работы - внутренне (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)                                                                                                                          | %        | 121 |   | 121 |          |      |           |    | 19 722,94  |
|                                  |                      | Пр/774-016-0 СП Сантехнические работы - внутренне (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)                                                                                                                            | %        | 72  |   | 72  |          |      |           |    | 23 864,76  |
|                                  |                      | Всего по позиции                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |     |   |     |          |      |           |    | 14 200,52  |
|                                  |                      | Всего по позиции                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |     |   |     |          |      | 25 288,05 |    | 60 691,33  |

| 1                                  | 2                    | 3                                                                                                                                                                                                                                                  | 4        | 5   | 6 | 7   | 8        | 9    | 10        | 11 | 12         |
|------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|---|-----|----------|------|-----------|----|------------|
| 76                                 | ФСБЦ-18.2.02.01-0040 | Ванна стальная эмалированная с двумя стальными подставками, с пластмассовым выпуском, сифоном, переливной трубой и переливом, размеры 1500х700х530 мм                                                                                              | компл    | 24  | 1 | 24  |          |      | 9 802,56  |    | 235 261,44 |
|                                    |                      | Всего по позиции                                                                                                                                                                                                                                   |          |     |   |     |          |      |           |    |            |
| 77                                 | ГЭСН17-01-002-03     | Установка смесителей                                                                                                                                                                                                                               | 10 шт    | 2,4 | 1 | 2,4 |          |      |           |    | 235 261,44 |
|                                    |                      | Объем=24 / 10                                                                                                                                                                                                                                      |          |     |   |     |          |      |           |    |            |
|                                    |                      | ФОТ                                                                                                                                                                                                                                                |          |     |   |     |          |      |           |    |            |
|                                    | Пр/812-016-0-1       | НР Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)                                                                                                    | %        | 121 |   | 121 |          |      |           |    | 6 672,96   |
|                                    | Пр/774-016-0         | СП Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)                                                                                                    | %        | 72  |   | 72  |          |      |           |    | 4 804,53   |
|                                    |                      | Всего по позиции                                                                                                                                                                                                                                   |          |     |   |     |          |      | 8 236,83  |    | 19 768,40  |
| 78                                 | ФСБЦ-18.1.10.10-0032 | Смеситель для душевых установок, двухрукояточный, раздельный, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге                                                                                                                                         | компл    | 24  | 1 | 24  | 1 206,28 | 1,23 | 1 483,72  |    | 35 609,28  |
|                                    |                      | Всего по позиции                                                                                                                                                                                                                                   |          |     |   |     |          |      |           |    |            |
| 79                                 | ГЭСН17-01-005-01     | Установка моек: на одно отделение                                                                                                                                                                                                                  | 10 компл | 2,4 | 1 | 2,4 |          |      |           |    | 35 609,28  |
|                                    |                      | Объем=24 / 10                                                                                                                                                                                                                                      |          |     |   |     |          |      |           |    |            |
|                                    |                      | ФОТ                                                                                                                                                                                                                                                |          |     |   |     |          |      |           |    |            |
|                                    | Пр/812-016-0-1       | НР Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)                                                                                                    | %        | 121 |   | 121 |          |      |           |    | 15 114,68  |
|                                    | Пр/774-016-0         | СП Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)                                                                                                    | %        | 72  |   | 72  |          |      |           |    | 10 882,57  |
|                                    |                      | Всего по позиции                                                                                                                                                                                                                                   |          |     |   |     |          |      |           |    |            |
| 80                                 | ФСБЦ-18.2.02.05-0005 | Мойка стальная эмалированная, одна чаша, с креплениями, с пластмассовым гофрированным/бутильным сифоном и выпускном из нержавеющей стали, смеситель с центральным подводом, наборный с двумя рукоятками, излив с аэратором, размеры 500х500х160 мм | компл    | 24  | 1 | 24  |          |      | 19 399,05 |    | 46 557,73  |
|                                    |                      | Всего по позиции                                                                                                                                                                                                                                   |          |     |   |     |          |      |           |    |            |
| 81                                 | ФСБЦ-18.2.06.08-0013 | Подводки гибкие армированные резиновые, диаметр 15 мм, длина 500 мм                                                                                                                                                                                | 10 шт    | 9,6 | 1 | 9,6 | 651,49   | 1,23 | 801,33    |    | 55 034,16  |
|                                    |                      | Объем=96 / 10                                                                                                                                                                                                                                      |          |     |   |     |          |      |           |    | 7 692,77   |
|                                    |                      | Всего по позиции                                                                                                                                                                                                                                   |          |     |   |     |          |      |           |    |            |
|                                    |                      | Итого по разделу 8 Сантехнические приборы                                                                                                                                                                                                          |          |     |   |     |          |      |           |    | 7 692,77   |
|                                    |                      |                                                                                                                                                                                                                                                    |          |     |   |     |          |      |           |    | 834 509,03 |
| Раздел 9. Газовые плиты            |                      |                                                                                                                                                                                                                                                    |          |     |   |     |          |      |           |    |            |
| 82                                 | ГЭСН19-01-001-02     | Установка газовых плит: бытовых четырехкомфорочных                                                                                                                                                                                                 | шт       | 24  | 1 | 24  |          |      |           |    |            |
|                                    |                      | ФОТ                                                                                                                                                                                                                                                |          |     |   |     |          |      |           |    |            |
|                                    | Пр/812-016-0-1       | НР Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)                                                                                                    | %        | 121 |   | 121 |          |      |           |    | 11 101,13  |
|                                    | Пр/774-016-0         | СП Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)                                                                                                    | %        | 72  |   | 72  |          |      |           |    | 13 432,37  |
|                                    |                      | Всего по позиции                                                                                                                                                                                                                                   |          |     |   |     |          |      |           |    | 7 992,81   |
| 83                                 | ФСБЦ-66.1.01.01-0992 | Плита газовая бытовая с духовым шкафом четырехреголонная, приборы категории I, класс 1                                                                                                                                                             | шт       | 24  | 1 | 24  | 9 489,51 | 1,25 | 11 861,89 |    | 39 462,89  |
|                                    |                      | Всего по позиции                                                                                                                                                                                                                                   |          |     |   |     |          |      |           |    |            |
|                                    |                      | Итого по разделу 9 Газовые плиты                                                                                                                                                                                                                   |          |     |   |     |          |      |           |    | 284 685,36 |
|                                    |                      |                                                                                                                                                                                                                                                    |          |     |   |     |          |      |           |    | 284 685,36 |
|                                    |                      |                                                                                                                                                                                                                                                    |          |     |   |     |          |      |           |    | 284 685,36 |
| Раздел 10. Электромонтажные работы |                      |                                                                                                                                                                                                                                                    |          |     |   |     |          |      |           |    |            |
| 84                                 | ГЭСН08-03-593-11     | Люстры и подвесы с количеством ламп: до 5                                                                                                                                                                                                          | шт       | 24  | 1 | 24  |          |      |           |    |            |
|                                    |                      | ФОТ                                                                                                                                                                                                                                                |          |     |   |     |          |      |           |    |            |
|                                    | Пр/812-049-3-1       | НР Электротехнические установки на других объектах                                                                                                                                                                                                 | %        | 97  |   | 97  |          |      |           |    | 9 844,47   |
|                                    | Пр/774-049-3         | СП Электротехнические установки на других объектах                                                                                                                                                                                                 | %        | 51  |   | 51  |          |      |           |    | 9 549,14   |
|                                    |                      |                                                                                                                                                                                                                                                    |          |     |   |     |          |      |           |    | 5 020,88   |

| 1  | 2                                                                                                                                    | 3                                                                                                                                                        | 4      | 5    | 6 | 7    | 8      | 9    | 10        | 11 | 12         |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|---|------|--------|------|-----------|----|------------|
| 85 | ФСБЦ.20.3.03.03-0106                                                                                                                 | Всего по позиции<br>Светильник подвесной                                                                                                                 | шт     | 24   | 1 | 24   | 329,09 | 1,56 | 1 102,24  |    | 26 453,81  |
| 86 | ГЭСНМ08-03-593-06                                                                                                                    | Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноклаповый<br>Объем=48 / 100<br>ФОТ | 100 шт | 0,48 | 1 | 0,48 |        |      |           |    | 12 321,12  |
|    | Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах<br>Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах | %                                                                                                                                                        | 97     | 51   |   | 97   |        |      |           |    | 14 261,33  |
|    | Всего по позиции                                                                                                                     | %                                                                                                                                                        | 51     |      |   | 51   |        |      |           |    | 13 833,49  |
| 87 | ФСБЦ.20.3.03.03-0028                                                                                                                 | Светильник с лампой накаливания, потолочно-настенный, степень защиты IP44, мощность 100 Вт, со стеклом, НРБ 1101<br>Объем=Ф32*100                        | шт     | 48   | 1 | 48   | 355,59 | 1,05 | 79 117,04 |    | 37 976,18  |
| 88 | ГЭСНМ08-03-591-09                                                                                                                    | Розетка штепсельная, утопленного типа при скрытой проводке<br>Объем=Ф12 / 100<br>ФОТ                                                                     | 100 шт | 3,12 | 1 | 3,12 |        |      |           |    | 17 926,56  |
|    | Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах<br>Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах | %                                                                                                                                                        | 97     | 51   |   | 97   |        |      |           |    | 38 975,35  |
|    | Всего по позиции                                                                                                                     | %                                                                                                                                                        | 51     |      |   | 51   |        |      |           |    | 37 806,09  |
| 89 | ФСБЦ.20.4.03.06-1041                                                                                                                 | Розетка скрытого монтажа, одностепенная, с заземляющим контактом, с защитной шторкой, с крышкой, 16 А, цвет белый, IP20<br>Объем=Ф34*100                 | шт     | 312  | 1 | 312  | 146,95 | 1,23 | 32 360,78 |    | 100 965,64 |
| 90 | ГЭСНМ08-03-591-11                                                                                                                    | Розетка штепсельная: трехполюсная<br>Объем=24 / 100<br>ФОТ                                                                                               | 100 шт | 0,24 | 1 | 0,24 |        |      |           |    | 56 394,00  |
|    | Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах<br>Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах | %                                                                                                                                                        | 97     | 51   |   | 97   |        |      |           |    | 5 783,65   |
|    | Всего по позиции                                                                                                                     | %                                                                                                                                                        | 51     |      |   | 51   |        |      |           |    | 5 610,14   |
| 91 | ФСБЦ.20.4.03.06-1041                                                                                                                 | Розетка скрытого монтажа, одностепенная, с заземляющим контактом, с защитной шторкой, с крышкой, 16 А, цвет белый, IP20<br>Объем=Ф33*100                 | шт     | 24   | 1 | 24   | 146,95 | 1,23 | 61 019,83 |    | 14 644,76  |
| 92 | ГЭСНМ08-03-591-02                                                                                                                    | Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке<br>Объем=80 / 100<br>ФОТ                                                                | 100 шт | 0,8  | 1 | 0,8  |        |      |           |    | 4 338,00   |
|    | Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах<br>Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах | %                                                                                                                                                        | 97     | 51   |   | 97   |        |      |           |    | 8 449,08   |
|    | Всего по позиции                                                                                                                     | %                                                                                                                                                        | 51     |      |   | 51   |        |      |           |    | 8 195,61   |
| 93 | ФСБЦ.20.4.01.02-1025                                                                                                                 | Выключатель скрытого монтажа, одноклавишный, с индикатором, 10 А, цвет белый, IP20<br>Объем=Ф35*100                                                      | шт     | 80   | 1 | 80   | 55,02  | 1,61 | 27 008,91 |    | 21 607,13  |
| 94 | ГЭСНМ08-03-591-05                                                                                                                    | Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке<br>Объем=31 / 100<br>ФОТ                                                                | 100 шт | 0,31 | 1 | 0,31 |        |      |           |    | 7 086,40   |
|    | Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах                                                                    | %                                                                                                                                                        | 97     |      |   | 97   |        |      |           |    | 3 334,88   |
|    |                                                                                                                                      | %                                                                                                                                                        | 97     |      |   | 97   |        |      |           |    | 3 234,83   |

| 1   | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3                                                                                                                                                            | 4       | 5     | 6 | 7     | 8        | 9    | 10        | 11 | 12                                |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|---|-------|----------|------|-----------|----|-----------------------------------|
|     | Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                              |         |       |   |       |          |      |           |    |                                   |
|     | Всего по позиции                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                              |         |       |   |       |          |      |           |    |                                   |
| 95  | ФСБЦ-20.4.01.02-1028                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Выключатель скрытого монтажа, двухклавишный, с индикатором 10 А, цвет Белый, IP20<br>Объем=938*100                                                           | шт      | 31    | 1 | 31    | 57,81    | 1,61 |           |    | 27 499,71<br>8 524,91<br>2 885,17 |
|     | Всего по позиции                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                              |         |       |   |       |          |      |           |    |                                   |
| 96  | ФСБЦ-20.5.02.11-0001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Коробки для установки розеток и выключателей скрытой проводки<br>Объем=423 / 1000                                                                            | 1000 шт | 0,423 | 1 | 0,423 | 7 782,25 | 1,23 |           |    | 2 885,17<br>4 049,03              |
|     | Всего по позиции                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                              |         |       |   |       |          |      |           |    |                                   |
| 97  | ФСБЦ-20.5.02.06-0032                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Коробки ответвительные У192М УХЛ2<br>Объем=111 / 10                                                                                                          | 10 шт   | 11,1  | 1 | 11,1  | 105,11   | 1,23 |           |    | 4 049,03<br>1 435,12              |
|     | Всего по позиции                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                              |         |       |   |       |          |      |           |    |                                   |
| 98  | ФСБЦ-20.5.02.10-0011                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Коробка распределительная УК-2П                                                                                                                              | шт      | 215   | 1 | 215   | 11,82    | 1,23 | 14,54     |    | 1 435,12<br>3 126,10<br>3 126,10  |
|     | Всего по позиции                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                              |         |       |   |       |          |      |           |    |                                   |
| 99  | ГЭСН46-03-015-01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Устройство в кирпичных стенах борозд с использованием шпательбороза<br>площадью сечения: до 20 см2<br>ФОТ                                                    | 100 м   | 3,9   | 1 | 3,9   |          |      |           |    | 9 671,07<br>9 961,20<br>5 705,93  |
|     | Пр/812-040.1-1 НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов<br>Пр/774-040.1 СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов<br>Всего по позиции |                                                                                                                                                              |         |       |   |       |          |      |           |    |                                   |
| 100 | ГЭСН46-03-017-06                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках бетонных<br>площадью свыше 0,1 до 0,2 м2<br>ФОТ                                                   | м3      | 0,2   | 1 | 0,2   |          |      | 6 496,97  |    | 25 338,20                         |
|     | Пр/812-040.1-1 НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов<br>Пр/774-040.1 СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов<br>Всего по позиции |                                                                                                                                                              |         |       |   |       |          |      |           |    |                                   |
| 101 | ФСБЦ-04.3.02.05-0002                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Смеси сухие гипсовые штукатурные с легким заполнителем и полимерными добавками, класс В3,5 (M50)                                                             | кг      | 357   | 1 | 357   | 12,31    | 1,43 | 60 264,90 |    | 12 052,98<br>6 283,20             |
|     | Всего по позиции                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                              |         |       |   |       |          |      |           |    |                                   |
| 102 | ГЭСН46-02-409-09                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола<br>Объем=297 / 100<br>ФОТ | 100 м   | 2,97  | 1 | 2,97  |          |      |           |    | 6 283,20                          |
|     | Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах<br>Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах<br>Всего по позиции                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                              |         |       |   |       |          |      |           |    |                                   |
| 103 | ФСБЦ-24.3.01.02-0001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Трубы гибкие гофрированные, легкие, из самозатухающего ПВХ, с протжкой, номинальный диаметр 20 мм<br>Объем=Ф18*100                                           | м       | 297   | 1 | 297   | 12,11    | 1,04 | 14 571,46 |    | 43 295,06<br>3 739,23             |
|     | Всего по позиции                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                              |         |       |   |       |          |      |           |    |                                   |
| 104 | ГЭСН46-02-412-02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Заплатывание провода в проложенные трубы<br>ФОТ                                                                                                              | 100 м   | 2,97  | 1 | 2,97  |          |      |           |    | 3 739,23                          |
|     | Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах<br>Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах<br>Всего по позиции                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                              |         |       |   |       |          |      |           |    |                                   |
|     | 6 271,46<br>6 083,32<br>3 198,44<br>5 520,74<br>16 396,59                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                              |         |       |   |       |          |      |           |    |                                   |

| 1                        | 2                                                                                                                                    | 3                                                                                                                                                  | 4         | 5     | 6 | 7     | 8         | 9    | 10        | 11 | 12                                                                         |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|---|-------|-----------|------|-----------|----|----------------------------------------------------------------------------|
| 105                      | ГЭСНм08-02-403-03                                                                                                                    | Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный:<br>под штукатурку по стенам или в бороздах<br>Объем=(70+180*91+650) / 100<br>ФОТ | 100 м     | 9,91  | 1 | 9,91  |           |      |           |    |                                                                            |
|                          | Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах<br>Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах | %                                                                                                                                                  | 97        | 51    |   | 97    | 51        |      |           |    | 63 678,99<br>61 768,62<br>32 476,28                                        |
|                          | Всего по позиции                                                                                                                     |                                                                                                                                                    |           |       |   |       |           |      | 16 418,70 |    | 162 709,28                                                                 |
| 106                      | ФСБЦ-21.1.06.09-0145                                                                                                                 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 2х1,5ок(Н)-660<br>Объем=70 / 1000                                                                      | 1000 м    | 0,07  | 1 | 0,07  | 34 387,70 | 1,25 | 42 984,63 |    | 3 008,92                                                                   |
|                          | Всего по позиции                                                                                                                     |                                                                                                                                                    |           |       |   |       |           |      |           |    | 3 008,92                                                                   |
| 107                      | ФСБЦ-21.1.06.09-0151                                                                                                                 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 3х1,5ок(Н), РЕ)-660<br>Объем=180 / 1000                                                                | 1000 м    | 0,18  | 1 | 0,18  |           |      | 51 749,77 |    | 9 314,96                                                                   |
|                          | Всего по позиции                                                                                                                     |                                                                                                                                                    |           |       |   |       |           |      |           |    | 9 314,96                                                                   |
| 108                      | ФСБЦ-21.1.06.09-0160                                                                                                                 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 4х1,5ок(Н)-660<br>Объем=91 / 1000                                                                      | 1000 м    | 0,091 | 1 | 0,091 | 62 598,39 | 1,25 | 78 247,99 |    | 7 120,57                                                                   |
|                          | Всего по позиции                                                                                                                     |                                                                                                                                                    |           |       |   |       |           |      |           |    | 7 120,57                                                                   |
| 109                      | ФСБЦ-21.1.06.09-0152                                                                                                                 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 3х2,5ок(Н), РЕ)-660<br>Объем=650 / 1000                                                                | 1000 м    | 0,65  | 1 | 0,65  |           |      | 83 831,29 |    | 54 490,34                                                                  |
|                          | Всего по позиции                                                                                                                     |                                                                                                                                                    |           |       |   |       |           |      |           |    | 54 490,34                                                                  |
| 110                      | ГЭСНм08-03-604-01                                                                                                                    | Завнок электрический с кнопкой<br>Объем=24 / 100<br>ФОТ                                                                                            | 100 компл | 0,24  | 1 | 0,24  |           |      |           |    | 6 021,67<br>5 841,02<br>3 071,05                                           |
|                          | Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах<br>Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах | %                                                                                                                                                  | 97        | 51    |   | 97    | 51        |      |           |    | 15 149,61<br>678 632,87                                                    |
|                          | Всего по позиции                                                                                                                     |                                                                                                                                                    |           |       |   |       |           |      | 63 123,38 |    | 678 632,87                                                                 |
|                          | Итого по разделу 10 Электромонтажные работы                                                                                          |                                                                                                                                                    |           |       |   |       |           |      |           |    |                                                                            |
| Раздел 11. Разные работы |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                    |           |       |   |       |           |      |           |    |                                                                            |
| 111                      | ГЭСН09-06-014-03                                                                                                                     | Установка номерных табличек: с номерами квартир<br>ФОТ                                                                                             | шт        | 24    | 1 | 24    |           |      |           |    | 8 245,16<br>7 668,00<br>5 112,00                                           |
|                          | Пр/812-009.0-1 НР Строительные металлические конструкции<br>Пр/774-009.0 СП Строительные металлические конструкции                   | %                                                                                                                                                  | 93        | 62    |   | 93    | 62        |      |           |    | 21 416,68<br>8 026,16                                                      |
|                          | Всего по позиции                                                                                                                     |                                                                                                                                                    |           |       |   |       |           |      | 892,36    |    | 8 026,16                                                                   |
| 112                      | ФСБЦ-20.3.04.02-1001                                                                                                                 | Таблички металлические номерные" квартир, прим.<br>Объем=24 / 10                                                                                   | 10 шт     | 2,4   | 1 | 2,4   | 2 371,80  | 1,41 | 3 344,24  |    | 29 442,86                                                                  |
|                          | Всего по позиции                                                                                                                     |                                                                                                                                                    |           |       |   |       |           |      |           |    | 29 442,86                                                                  |
|                          | Итого по разделу 11 Разные работы                                                                                                    |                                                                                                                                                    |           |       |   |       |           |      |           |    |                                                                            |
|                          | Итого по смете:                                                                                                                      |                                                                                                                                                    |           |       |   |       |           |      |           |    | 4 689 356,91<br>1 534 604,66<br>808 588,58<br>1 463 447,11<br>8 780 682,64 |
|                          | Всего прямые затраты (справочно)                                                                                                     |                                                                                                                                                    |           |       |   |       |           |      |           |    |                                                                            |
|                          | Всего накладные расходы (справочно)                                                                                                  |                                                                                                                                                    |           |       |   |       |           |      |           |    |                                                                            |
|                          | Всего сметная прибыль (справочно)                                                                                                    |                                                                                                                                                    |           |       |   |       |           |      |           |    |                                                                            |
|                          | НДС 20%                                                                                                                              |                                                                                                                                                    |           |       |   |       |           |      |           |    |                                                                            |
|                          | ВСЕГО по смете                                                                                                                       |                                                                                                                                                    |           |       |   |       |           |      |           |    |                                                                            |

И.о. начальника СДО ГУП "ФЖС РБ"

судущий инженер СДО ГУП "ФЖС РБ"

Е.А. Решетников

Г.Н. Холошевская

Начальник ПО ГУП "ФЖС РБ"

Д.М. Гарифуллин